

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ulicy Borowej w Wiśniowej Górze i ulicy Bukowej w Justynowie, w ramach zadania:
Modernizacja dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126
- 1.4.2.) Miejscowość: Andrespol
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 95-020
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.bip.andrespol.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00264398/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-10 10:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00250292/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) Przebudowie odcinka ulicy Bukowej w Justynowie, obejmującej fragment drogi od ulicy Łódzkiej w kierunku torów PKP – 420,00 m, o szerokości 2,50 m.

2) Przebudowie odcinka ulicy Borowej w Wiśniowej Górze, obejmującej fragment drogi od ulicy Krzywej do ulicy Wakacyjnej – 535,00 m, o szerokości 2,50 m.

2. Zakres prac w ul. Bukowej w Justynowie, obejmuje:

1) Roboty pomiarowe,

2) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem podłoża na odcinku 40 metrów, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1050,00 m²,

4) Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanką asfaltową:

a. warstwa wiążąca - AC 11W o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1050,00 m²,

b. warstwa ścieralna - AC 8S o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1050,00 m²,

6) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 8 sztuk i zaworów kanałowych - 2 sztuki

7) Wykonanie obustronnego utwardzenia wzdłuż nawierzchni bitumicznych z kruszyw łamanych granitowego, kwarcytowego lub gabra (grys frakcji 0-16mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pas o szerokości 35 cm, spadkowo od wysokości nawierzchni do istniejącego terenu) – 294,00 m²

3. Zakres prac w ul. Borowej w Wiśniowej Górze, obejmuje:

1) Roboty pomiarowe,

2) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem podłoża na odcinku 60 metrów, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1337,50 m²,

4) Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanką asfaltową:

a. warstwa wiążąca - AC 11W o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1337,50 m²,

b. warstwa ścieralna - AC 8S o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1337,50 m²,

6) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 2 sztuki i zaworów kanałowych - 5 sztuki

7) Wykonanie obustronnego utwardzenia wzdłuż nawierzchni bitumicznych z kruszyw łamanych granitowego, kwarcytowego lub gabra (grys frakcji 0-16mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pas o szerokości 35 cm, spadkowo od wysokości nawierzchni do istniejącego terenu) – 374,50 m²

4. Zamawiający wymaga aby wyrównanie krawędzi warstw bitumicznych wykonane było poprzez przycięcie nożem bocznym walca.

5. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

1) Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania - pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, a niezgodne z lokalizacją uwidoczną na mapach zasadniczych.

2) Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.

3) Sporządzenie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami.

4) Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy planu zapewnienia, jakości (PZJ).

5) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, w którym prowadzi roboty.

6) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy oraz do wykonania wszelkich innych prac nieobjętych w SWZ, a koniecznych do ich wykonania ze

względu na sztukę budowlaną oraz wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

7) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.

8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami wykorzystując całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót budowlanych.

9) Przy odbiorze końcowym robót budowlanych winien uczestniczyć przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawca.

Po zmianie:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) Przebudowie odcinka ulicy Bukowej w Justynowie, obejmującej fragment drogi od ulicy Łódzkiej w kierunku torów PKP – 420,00 m, o szerokości 2,50 m.

2) Przebudowie odcinka ulicy Borowej w Wiśniowej Górze, obejmującej fragment drogi od ulicy Krzywej do ulicy Wakacyjnej – 535,00 m, o szerokości 2,50 m.

2. Zakres prac w ul. Bukowej w Justynowie, obejmuje:

1) Roboty pomiarowe,

2) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem podłoża na odcinku 40 metrów, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1050,00 m²,

4) Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanką asfaltową:

a. warstwa wiążąca - AC 11W o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1050,00 m²,

b. warstwa ścieralna - AC 8S o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1050,00 m²,

6) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 8 sztuk i zaworów kanałowych - 2 sztuki

7) Wykonanie obustronnego utwardzenia wzdłuż nawierzchni bitumicznych z kruszyw łamanych granitowego, kwarcytowego lub gabra (grys frakcji 0-16mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pas o szerokości 35 cm, spadkowo od wysokości nawierzchni do istniejącego terenu) – 294,00 m²

3. Zakres prac w ul. Borowej w Wiśniowej Górze, obejmuje:

1) Roboty pomiarowe,

2) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z mechanicznym zagęszczeniem podłoża na odcinku 60 metrów, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1337,50 m²,

4) Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanką asfaltową:

a. warstwa wiążąca - AC 11W o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1337,50 m²,

b. warstwa ścieralna - AC 8S o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 1337,50 m²,

6) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 2 sztuki i zaworów kanałowych - 5 sztuki

7) Wykonanie obustronnego utwardzenia wzdłuż nawierzchni bitumicznych z kruszyw łamanych granitowego, kwarcytowego lub gabra (grys frakcji 0-16mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pas o szerokości 35 cm, spadkowo od wysokości nawierzchni do istniejącego terenu) – 374,50 m²

4. Zamawiający wymaga aby wyrównanie krawędzi warstw bitumicznych wykonane było poprzez przycięcie nożem bocznym walca.

5. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

1) Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania.

- 2) Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.
- 3) Sporządzenie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami.
- 4) Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy planu zapewnienia, jakości (PZJ).
- 5) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, w którym prowadzi roboty.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy oraz do wykonania wszelkich innych prac nieobjętych w SWZ, a koniecznych do ich wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.
- 7) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami wykorzystując całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót budowlanych.
- 9) Przy odbiorze końcowym robót budowlanych winien uczestniczyć przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawca.